JOB REPORT

Вибропогружатель 18H2 работает на строительстве новой скоростной ж/д магистрали в районе г. Дижон, Франция

Строительная компания **LEDUC** осуществляет работы на проекте по строительству будущей новой скоростной ж/д магистрали на участке между городами Дижон и Мюлуз. Наличие данной магистрали позволит связать сеть скоростных ж/д Южной Германии и сеть французских экспрессов TGV.
На проекте осуществляется возведение стенок котлована для сооружения опор моста.

Для погружения шпунтовых свай используется вибропогружатель **PTC 18H2**. Энергоснабжение обеспечивается силовой установкой **PTC 180**. Вибропогружатель оснащён зажимным наголовником **AGRIPLEX 55 т** и смонтирован свободно подвешенным на гусеничном кране грузоподъёмностью 50 т.