JOB REPORT

Вибропогружатели PTC 30H1A и 60HD на строительстве моста у г. Лион, Франция

Компания IMCC специализируется на подводном, фундаментном строительстве.
Тендер, выигранный компанией, предусматривает строительство нового моста через реку С эону, вблизи г. Лион, Франция.

Мост длиной 225 м сооружается на четырёх опорах, каждая из опор возводится при помощи 8 обсадных колонн диаметром 1 600 мм.
Длина колонн – 26 м, толщина стенки составляет 12,7 мм.
На первоначальном этапе погружение колонн ос уществляется вибропогружателем 30H1A, после чего 60HD производит погружение до финальной отметки.
Грунты на объекте состоят из песчаных слоев и суглинков различной плотности.
Параллельно производится погружение д ругой части колонн диаметром 1 600 мм, длиной 28 м и толщиной стенки 12,5 мм.

Краны марки Koehring (типа Ajax C7) грузоподъёмностью 70 т установлены на 500 – тонном понтоне размером 30 x 10 м. Сухой вес понтона – 360 т.

Технические данные:

• Вибропогружатель **PTC 30H1A** с зажимным наголовник ом **DUPLEX 2 x 55 т**
• Энергетическая установка **PTC 350 CAT**

• Вибропогружатель **PTC 60HD** с зажимным наголовником **DUPLEX 2 x 120 т**
• Энергетическая установка **PTC 600 CAT**

JOB REPORT

Вибропогружатели PTC 30H1A и 60HD на строительстве моста у г. Лион, Франция