

A

JOB REPORT

Вибропогружатель 60HD на работах по погружению стальных оболочек с закрытым концом в Словении.

ISOP, одна из крупнейших итальянских строительных компаний, погружает стальные оболочки с закрытым концом для последующего создания наливных ж/б свай в Словении, Восточная Европа. Данные сваи будут служить средством для укрепления почвы перед последующим строительством зданий и строений на этом участке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ :

Вибропогружатель PTC 60HD с зажимным наголовником DUPLEX 2 x 110т.
Энергоблок модели 540 CAT.
Гусеничный кран марки Link-Belt 108 HD грузоподъемностью 47т.

ВЫПОЛНЯЕМАЯ ЗАДАЧА :

Погружение стальных оболочек с закрытым концом диаметром 420мм и длиной 24м для последующего создания наливных ж/б свай.

Почва: глиняные породы
Коэффициент SPT: 18

