JOB REPORT

Вибропогружатель 65HD на портовом строительстве у г. Марсель, Франция

Ведущая испанская строительная компания **GEOSISA** осуществляет проект по строительству новых терминалов на верфи в Fos-sur-mer у г. Марсель, Франция.

Обсадные колонны диаметром 600 мм и длиной 20 м погружаются и извлекаются из грунта для сооружения буронабивных свай.
После погружения в колоннах располагается стальной каркас, они заполняются бетонной смесью, после чего колонны снова извлекаются вибропогружателем.

Для проведения этих работ используется вибропогружатель **PTC 65HD**, установленный свободноподвешенным на гусеничном кране грузоподъёмностью **80 т**.

Технические данные:

- Вибропогружатель **PTC 65HD**
- Энергетическая установка **PTC 600 CAT**
- Зажимной наголовник **Duplex 2 x 120 т**