A JOB REPORT

15HFVB Вибропогружатель на работах в г. Зальцбург, Австрия

Австрийская строительная компания работает в г. Зальцбург на проекте по фундаментным работам при строительстве водного укрепления.

Шпунтовые сваи PU16 длиной 9.5 m необходимо погрузить, и, в последствии, после падения уровня воды, извлечь.

Решение задачи:

Поскольку работы проводились в непосредственной близости от центра города, жилых помещений и строений, выбор пал на вибропогружатель **15HFVB** – высокочастотный, с изменяемой амплитудой. Вибропогружатель смонтирован на направляющей **ABI** гусеничного крана **«Sennebogen»** в версии **B** с компактным захватом.

Вибропогружатель использует гидравлическую систему крана, не нуждаясь в собственной, отдельной энергетической станции.

Серия вибропогружателей **HFV** отличается способностью запускаться и останавливаться в отстутсвии любой вибрации. Благодаря постоянному контролю за амплитудой, колебания, передаваемые окружающей среде, могут быть сведены до минимума.