A JOB REPORT

PTC 15 HFV Вибропогружатель работает на строительстве нового пассажирского терминала высокоскоростной ж/д ветки в г. Нагано, Япония.

Вибропогружатель 15 HFV смонтирован в свободноподвешенном положении на телескопической стреле мобильного колесного крана грузоподьемностью 60 т.

Все работы производятся в непосредственной близости от действующей высокоскоростной ж/д ветки, соединяющей города Нагано и Токио, без нарушения графика движения поездов.

Погружаются Н-образные шпунтовые элементы на глубину 12 м.

Средняя скорость погружения – 7 мин / элемент.